## Мощение и дренаж.

Наименование работ	Толщина , ед. измерен ия	Материалы и доставка (входит в стоимость)	В каких зонах использовать	Цена за квадратный метр
Укладка тротуарной плитки на песчаную подушку	10-20 см	Песок, геотекстиль, сухая смесь,	Садовые дорожки	от 800 руб.
Укладка тротуарной плитки на щебеную подушку	20-30 см	Щебень, геотекстиль, песок, сухая смесь,	Пешеходной зоны.	от 1100 руб.
Укладка плитки с подготовкой бетонного основания	30-40см	Песок, щебень, армированная сетка, бетон м250, сухая смесь, плитка	Площадка под легковой автотранспорт.	от 2100 руб.
Укладка плитки с подготовкой бетонного основания	40-60см	Песок, щебень, арматура (d=10мм), бетон м350, сухая смесь, плитка	Площадка под грузовой автотранспорт.	от 3200 руб.
Установка садового бордюра	1 м.п.	Щебень, песок, сухая смесь.	Садовые дорожки, Пешеходной зоны.	от 350 руб.
Установка дорожного бордюра	1 м.п.	Щебень, песок, сухая смесь, бетонный раствор, бетонный бордюр БР100.30.15	Площадка под легковой автотранспорт.	от 900 руб.
Установка тротуарного бетонного водостока	1 м.п.	Бетонный водосток, щебень, песок, сухая смесь, бетонный раствор,		от 400 руб.
Установка пластикового водостока с решеткой	1 м.п.	Водосток пластиковый, решетка пластиковая, клей герметик, бетонный раствор,		от 1800 руб.

Установка пластикового дождеприемника с пластиковой решеткой	1 шт.	Дождеприемник пластиковый 30х30, решетка пластиковая, клей герметик, бетонный раствор		от 1750 руб.
Прокладка и подсоединение дренажных труб. (глубина от 0,5 до 1,0м)	1 м.п.	Труба дренажная (110 мм.), геотекстиль, песок, щебень, клей герметик,		от 950 руб.
Демонтаж дорожного покрытия из тротуарной плитки	1 кв.м			300 руб.
Демонтаж асфальтового или бетонного покрытия (толщ. до 150 мм.)	1 кв.м			700 руб.
Демонтаж садового бордюра	1 м.п.			90 руб.
Демонтаж дорожного бордюра	1 м.п.			280 руб.
Устройство систем освещения.	1 м.п.	Труба ПНД, электрический кабель.	Уличная подсветка.	от 500 руб.

## Ландшафтные работы.

Наименование работ	Примечание	Стоимость
Газон «Парковый» (под ключ)	<ul> <li>Газон «Парковый»</li> <li>Выезд специалиста</li> <li>Расчет площади</li> <li>Уничтожение сорняков на участке</li> <li>Планировка участка</li> <li>Срезка газона на поле</li> <li>Укладка газона на поддоны</li> <li>Внесение удобрений при необходимости</li> <li>Укатка почвы</li> <li>Рыхление</li> <li>Завершающая планировка участка</li> <li>Погрузка на грузовой автомобиль</li> <li>Разгрузка поддонов</li> <li>Укладка рулонного газона</li> </ul>	от 350 руб./м.кв.
Газон «Универсальный» (под ключ)	<ul> <li>Газон «Универсальный»</li> <li>Выезд специалиста</li> <li>Расчет площади</li> <li>Уничтожение сорняков на участке</li> <li>Планировка участка</li> <li>Планировка плодородного грунта (5см)</li> <li>Укатка почвы</li> <li>Рыхление</li> <li>Завершающая планировка участка</li> <li>Полив газона на поле</li> <li>Срезка газона</li> <li>Укладка газона на деревянные поддоны</li> <li>Обмотка поддонов пленкой</li> <li>Погрузка на грузовой автомобиль</li> <li>Разгрузка поддонов</li> <li>Укладка рулонного газона</li> <li>Укатка валиком</li> <li>Полив</li> </ul>	от 450 руб./м.кв.

Газон «Элитный» (под ключ)	<ul> <li>Газон «Элитный»</li> <li>Выезд специалиста</li> <li>Расчет площади</li> <li>Уничтожение сорняков на участке</li> <li>Культивация почвы</li> <li>Планировка участка</li> <li>Завоз плодородного грунта на участок</li> <li>Планировка плодородного грунта (5см)</li> <li>Укатка почвы</li> <li>Рыхление</li> <li>Завершающая планировка участка</li> <li>Полив газона на поле</li> <li>Покос газона перед срезкой</li> <li>Срезка газона</li> <li>Укладка газона на деревянные поддоны</li> <li>Обмотка поддонов пленкой</li> <li>Погрузка на грузовой автомобиль</li> <li>Разгрузка поддонов</li> <li>Укладка рулонного газона</li> <li>Укатка валиком</li> <li>Полив</li> </ul>	От 550 руб./м.кв.
Очистка территории от мусора и нежелательной сорной растительности	кошение триммером, очистка территории граблями	90 руб./м.кв.
Подготовка целинного грунта, обработка запашной фрезой, глубина 20 см.	культивация, поверхностный сбор камней и корней сорных растений.	140 руб./м.кв.
Вытравливание сорной растительности гербицидами	1 операция включая материал	3000 руб./сотка

Удаление растений:		
кустарники до h- 1,5 (поросль, мелколесье) деревья до h- 3,5 (плодовые и т.д.) корчевка пня	Ручное удаление.	от 500 руб./1 раст. от 2000руб./раст. от 3000 руб./ ед.
Погрузка мусора, грунта и растительных остатков (без стоимости сбора по участку)	(Без стоимости заказа контейнера)	от 300 руб./м.куб.
Аэрация (прокалывание, для доступа воздуха к корням)	Ручной способ.	730 руб./сотка
Вычесывание с газона растительных остатков с их уборкой	Ручной способ.	800 руб./сотка
Покос газона газонокосилкой.	Газонокосилка предоставляется закзчиком.	550 руб. /сотка
Ремонт газона рулонной дерниной	с материалом	350 руб./м.кв.
Укладка геотекстиля от сорняков (крепления и прорези для посаженных растений)	без учета стоимости материалов	80 руб./м.кв.
Устройство мульчирующего слоя из коры деревьев и технологической щепы	толщина слоя 5 см.	60 руб./м.кв.

Пересадка лиственных и хвойных кустарников без гарантии (зависит от габаритов растения)	Выкопка и посадка, внесение комплекса удобрений и плодородного грунта	от 2000 до 5000 руб.
Посадка деревьев и кустарников	Подготовка почвы, необходимые удобрения и стимуляторы, фиксирующие приспособления.	55% - от полной стоимости растения.
Вертикальная планировка территории (создание необходимого рельефа - геопластика).	Геопластика на слабопересеченном рельефе с подъемом земли и изменением рельефа. Стоимость - в зависимости от объема и сложности работ.	700 - 3 500 руб./м.кв.